

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód: CPV 45233100-0 - Stavební úpravy p komunikace
Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, jíloviště
Objekt: SO 100 - část komunikace, včetně přípravy území, ZS, ZOV, DIO, mobiliář

JKSO: CC-CZ:
Místo: Jíloviště Datum:

Objednavatel: IČ:
Obec Jíloviště DIČ:

Zhotovitel: IČ:
VŘ DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.Milan Ptáček, tel. 777 612 326 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ivan Mezera DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Cena bez DPH 0,00

Cena bez DPH	v CZK	0,00
---------------------	--------------	-------------

Projektant Datum a podpis:	Razítko
---	----------------

Zpracovatel Datum a podpis:	Razítko
--	----------------

Objednavatel Datum a podpis:	Razítko
---	----------------

Zhotovitel Datum a podpis:	Razítko
---	----------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, jíloviště

Objekt: SO 100 - část komunikace, včetně přípravy území, ZS, ZOV, DIO, mobiliář

Místo: Jíloviště

Datum:

Objednavatel: Obec Jíloviště

Projektant:

Ing.Milan Ptáček, tel. 777 612 3

Zhotovitel: VŘ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Lipová, jíloviště

Objekt: SO 100 - část komunikace, včetně přípravy území, ZS, ZOV, DIO, mobiliář

Místo: Jíloviště

Datum:

Objednavatel: Obec Jíloviště

Projektant:

Ing.Milan Ptáček, tel. 777 612 3

Zhotovitel: VŘ

Zpracovatel:

Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113107041	Odstranění podkladu plochy živičných tl 50 mm při překopecch inž sítí	m2	25,0		0,0
2	K	113107151	Odstranění podkladu pl z kameniva těžného tl 100 mm	m2	539,5		0,0

3	K	113107153	Odstranění podkladu pl z kameniva těžného tl 300 mm	m2	2 168,5		0,0
položky 35+36+38							

4	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	130,3		0,0
"obrubníky							
					(položka 57=740,0)*0,3*0,25	55,5	
					(položka 59=375,0)*0,25*0,2	18,8	
"drenáž							
					(položka 27=351)*0,16	56,0	
		R60	Součet		130,3		

5	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	65,1		0,0
					R60*0,5	65,1	

6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	340,0		0,0
					280	280,0	
10 x vpusti							
					5,0*0,8*1,5*10	60,0	
		R200	Součet		340,0		

7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	170,0		0,0
					R200*0,5	170,0	

8	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,0		0,0
					(položka 40)*1,5*2	66,0	

9	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,0		0,0
---	---	-----------	--	----	------	--	-----

10	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	99,0		0,0
----	---	-----------	---	----	------	--	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Z					99,0		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	519,7		0,0
O14					(R60+R200)-Z	371,2	
					"substrát		
					371,21*0,4	148,5	
O1					Součet	519,7	
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 236,3		0,0
					O1*12	6 236,3	
13	K	167101101	Ukládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	99,0		0,0
					Z	99,0	
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	371,2		0,0
O14					371,2		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	668,2		0,0
					O14*1,8	668,2	
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	99,0		0,0
					(položka 40)*0,8*0,95	16,7	
					196,0*0,7*0,6	82,3	
Z					Součet	99,0	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,9		0,0
					(položka 40)*0,8*0,45	7,9	
18	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	15,8		0,0
19	K	181301106	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	799,1		0,0
20	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	335,6		0,0
					(položka 19)*0,4*1,05	335,6	
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 168,5		0,0
					položky 35+36+38		
22	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici včetně zatrávňovacích rohoží	m2	1 270,5		0,0
23	M	005721000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal	kg	9,4		0,0
					15% jilek vytrvalý, 25% kostřava červená (dlouze výběžkatá), 5% kostřava červená (krátce výběžkatá), 15% kostřava červená (trsnatá), 15% kostřava ovčí, 15% kostřava rákosovitá, 5% lipnice luční, 3% psineček tenký a 2% jetel plazivý		
24	K	185804312	Zalížení rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,6		0,0
					(položka 22)*0,002	1,6	
2 - Zakládání							0,0
25	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	210,8		0,0
					351*0,6	210,8	
26	M	693111460.x	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	210,8		0,0
27	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	351,4		0,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					278+17+3,6+4,4+37+11,4		351,4
4 - Vodorovné konstrukce							0,0
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě "drenáž (položka 27)*0,1*0,25	m3	8,8		0,0
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (položka 40)*0,7*0,12	m3	1,8		0,0
5 - Komunikace pozemní							0,0
30	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy bude ověřeno přímo na stavbě, dle aktuálního stavu (např. Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2, navrženo je pod 1/3 zpevněných pojižděných ploch. (ZD*0,5)/3	m3	844,5		0,0
31	M	585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD 1697*0,005	t	8,5		0,0
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 ZD6 Součet	m2	50,0		0,0
33	M	592450409.S	dlažba zámková 6cm šedá	m2	50,0		0,0
34	M	592450409.S	dlažba původní předlážděná - okapový chodníček u č.p.30	m2	10,0		0,0
35	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 ZD81 šedá ZD82 červená ZD83 béžová - vchody, pojižděné u stání ZD Součet	m2	1 689,0		0,0
36	M	592452689.S	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	8,0		0,0
37	M	592452879.S	dlažba zámková tl.80 mm šedá,písková.červená ZD81+ZD82+ZD83	m2	1 689,0		0,0
38	K		Zatravňovací rohože	m2	471,5		0,0
39	K	596212215	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm skupiny A ZD6 ZD81+ZD82+ZD83 Součet	m2	1 749,0		0,0
8 - Trubní vedení							0,0
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	22,0		0,0
41	M	286112400	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOE, PVC	kus	11,0		0,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	877310410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	11,0		0,0
43	M	286173380.x	<i>koleno , DN 150, 45°</i>	kus	11,0		0,0
44	K	892351111	tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	270,5		0,0
45	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,0		0,0
46	K	892521129.R	Kamerová zkouška stavu potrubí stávající dešťové kanalizace DN 300	m	270,5		0,0
47	K		V případě nutnosti výměna poškozených trub stávající dešťové kanalizace - KG DN 300 včetně podsypu a obsypu potrubí	m	270,5		0,0
48	K	894811114.X	Napojení drenáží do vpustí	kus	11,0		0,0
49	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,0		0,0
50	K	899232111	Směrová úprava uličního vstupu nebo vpustí	kus	4,0		0,0

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,0

51	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,0		0,0
52	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití (dny)	den	180,0		0,0
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,0		0,0
54	M	404442750	<i>značka svislá reflexní AL- NK (IP26a a IP26b - zmenšené velikosti)</i>	kus	4,0		0,0
55	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,0		0,0
56	M	404452250	<i>sloupek Zn 60 - 350</i>	kus	4,0		0,0
57	K	916231212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	740,0		0,0
58	M	592174600	<i>obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm</i>	m	740,0		0,0
59	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	375,0		0,0
60	M	592172110	<i>obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 10 x 25 cm</i>	m	375,0		0,0
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	55,7		0,0

740,0*0,3*0,2

44,4

375*0,2*0,15

11,3

Součet

55,7

62	K	935316111.S	Odvodňovací žlab mělký z betonu pl do 0,30 m2	m	25,0		0,0
63	K	935932425	Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem můstkovým z litiny	m	20,0		0,0
64	K	935932428.R	D+M chráničky PE 110	m	532,0		0,0
65	K	935932429.R	D+M ochrana slaboproudých kabelů dle požadavků správce nebo vlastníka (uložení stávajícího vrchního slaboproudého vedení pod povrch dle dispozic správce CETIN, zrušení 7ks sloupů)	m	300,0		0,0

997 - Přesun sutě

0,0

66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 287,0		0,0
----	---	-----------	---	---	---------	--	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 650,0		0,0
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	860,0		0,0

998 - Přesun hmot

0,0

69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	999,6		0,0
----	---	-----------	---	---	-------	--	-----

OST - Ostatní

0,0

70	K	990901111	lavička (betonová, dřevo) např. http://www.nkshop.cz/lavicky/parkove-lavicky/	kus	3,0		0,0
71	K	990901112	basketbalový koš	kus	1,0		0,0
72	K	990901113	houpačka pro dvě osoby	kus	1,0		0,0

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,0

73	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0		0,0
74	K		Dokumentace - realizační dokumentace stavby (RDS), včetně DIR, DIO, poplatků, Stanovení užití dopravního značení - trvalé a provizorní	Kč	1,0		0,0
75	K		Geodetické zaměření	Kč	1,0		0,0
76	K		Dokumentace - skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,0		0,0
77	K		Vytyčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,0		0,0
78	K		Publicita projektu	Kč	1,0		0,0
79	K		Fotodokumentace stavby (průběh výstavby)	Kč	1,0		0,0